

# Montagerichtlinien

## Inkludierte Leistungen:

- Die An- und Abfahrt des Montageteams.
- Die Montage Ihres Produktes ab Oberkante eines fertigen, waagrecht Fundaments. Falls Sie sich für die SunElements Erdschrauben entschieden haben, werden diese natürlich auch montiert. Beachten Sie dabei das etwaige Grabungsarbeiten im Erdreich nicht inkludiert sind.
- Der Montageort muss frei zugänglich sein, mindestens 50 cm umlaufend um das Fundament.
- Es muss genügend Platz rund um den Aufstellort für Montagearbeiten und Lagerfläche vorhanden sein (ca. 2x3m)
- Den Transport der Einzelteile zur Aufbaustelle (maximal 20 Meter, Stiegen oder Stufen sind vorher bekannt zu geben und können eventuell einen Mehrpreis verursachen).
- Falls Sie sich für eine Hausvariante mit Photovoltaik entschieden haben. Denken Sie daran, dass Sie eine Durchführung im Erdreich oder Fundament für die Verkabelung benötigen. Wir schließen Ihnen gerne Ihren SunGarden als Balkonkraftwerk in eine von Ihnen vorbereitete Steckdose an. Bei größeren Anlagen benötigen Sie einen Elektriker, der Anschluss in den Zählerkasten wird nicht von uns durchgeführt.
- Die Bodenverankerung wird bei der Montage durch uns gemacht, aber nur auf Pflaster, Beton und bei der Verwendung von SunElements Erdschrauben. Die Befestigungspunkte sind durch den Kunden freizugeben, falls der Kunde nicht anwesend ist, wird keine Befestigung durchgeführt, sondern nur die Befestigungswinkel montiert.

## Leistungen die nicht inkludiert sind:

- Anbringung einer Abdichtung vom SunGarden zum Fundament. (auf Anfrage möglich)
- Eine Abdichtung bedeutet, dass wir innen und außen Flüssigkunststoff zwischen den Profilen und dem Untergrund anbringen und unter den Bodenprofilen zusätzlich ein Quellband legen. Die Zusatzkosten betragen 150,00 € inkl. Steuer. Bei Betonfundamenten (oder wasserdurchlässigen Fundamenten) kann trotzdem weiterhin Feuchtigkeit eintreten, hier empfehlen wir im Haus innenliegend eine PE-Folie unter dem gewünschtem Boden einzulegen und an den Seiten hochzuziehen.
- Für etwaige Sonderarbeiten wie Grabungsarbeiten, Abdichtung oder ähnliches werden extra Kosten verrechnet – wir werden Sie aber natürlich darauf hinweisen sollten solche Kosten auftreten.
- Wir bitten Sie die Verpackung unserer Produkte selbst zu entsorgen. Da wir auf Nachhaltigkeit setzen verwenden wir nur die notwendigste Verpackung und setzen, soweit es geht auf Nachhaltige Materialien. (entfällt bei Sorglos-Paket)